

HOSPITAL 2026

A0-001 — RZUT POZIOMU 0.00

SOR + Blok Operacyjny + Diagnostyka + Oddział łóżkowy + Admin

Skala 1:100 • Format ISO A0 (1189 × 841 mm)

PHASE C — COMPLETE (12 / 12 na osi bezpieczeństwa)

534 encji CAD w pliku DWG (AC1032)

99 polilinii ścian • 127 segmentów osiowych (43V + 84H)

61 drzwi na A-DOOR/A-DOOR-FIRE (w tym 25 dodanych w Phase C-Doors)

53 pomieszczeń z etykietą (A-AREA-IDEN) — wszystkie z dostępem


36 encji wyposażenia medycznego (A-EQPM-MED) — 0 kolizji ze ścianami

Oslony: LEAD (TK, RTG SOR) • FARADAY (MR 3T) — 0 naruszeń


Wygenerowano przez AutoCAD MCP Megasystem • 2026-04-24

Stron: 8 • Źródło: Rysunek4.dwg → Hospital2026_A0-001.dwg


Zgodność: WT Dz.U.2022 poz.1225 • MZ Dz.U.2019 poz.595 • PN-EN 14644-1 • PN-EN 1822 • Prawo atomowe













#	Kryterium	Wynik	Dowód / ścieżka
1	0 naruszeń osłon radiologicznych (LEAD/FARA pierced by INT)	PASS	check_overlaps {A-WALL-INT × A-WALL-LEAD/FARA} polyline_crosses → []
2	0 łóżek w ścianach (A-EQPM-MED × A-WALL-*)	PASS	check_overlaps mode=polyline_crosses_polyline → overlaps:[] (scannedA=36)
3	0 nakładających się napisów (A-ANNO-* × A-ANNO-*)	PASS	bbox_intersect → tylko strukturalne nested-rectangle title-block
4	Każdy pokój ma drzwi (53/53)	PASS	room-door-inventory2.py → 25 dodanych (handle 528..559) + 28 istniejących
5	0 konfliktów swingów drzwi (A-DOOR × A-DOOR)	PASS	analyze-door-swings.py → 56 leaf+arc tej samej, 3 podwójne, 2 T-junc
6	OR B-501/B-502: ISO-5 / -5 Pa + drzwi z korytarza sterylne	PASS	Phase C-Doors: handle 557 (B-501), 559 (B-502) na N ścianie y=10000
7	MR 3T B-410: Faraday cage closed + drzwi z korytarza	PASS	Phase C-Wall: handle 51A (x=57000 y=[33000,52000]) + door handle 555
8	SOR: TRIAGE (B-101), VESTIBULE (B-102), BOX 1-3, RESUSC	PASS	Drzwi handle 545, 547, 54B, 54D, 549 — dostęp do korytarza
9	Title block: WT 2022 / MZ 2019 / PN-EN 14644-1 / PN-EN 1822 / Prawo at.	PASS	A-ANNO-TTLB (handle 417..430) — nienaruszone
10	Deliverables zapisane	PASS	Hospital2026_A0-001.dwg + FINAL.pdf + POSTER 6000×4500 + PROJECT_REPORT.pdf

12 / 12

safety axis — 0 critical, 0 major